



ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
Общи помещения				
А Стилбеще клета с асансьор	21.15 кв.м	гранитогрес	платкосва боя	платкосва боя
Б Входно преддверие	9.17 кв.м	гранитогрес	платкосва боя	платкосва боя
В Входно преддверие	10.6 кв.м	гранитогрес	платкосва боя	платкосва боя
Г Гараж	4.26 кв.м	шайфа и бетон	платкосва боя	платкосва боя
Д Част трап	4.26 кв.м	трапюта	платкосва боя	платкосва боя
Гараж P9	13.54 кв.м	шайфа и бетон	платкосва боя	платкосва боя
Гараж P10	13.70 кв.м	шайфа и бетон	платкосва боя	платкосва боя
Гараж P11	13.80 кв.м	шайфа и бетон	платкосва боя	платкосва боя
Гараж P12	11.15 кв.м	шайфа и бетон	платкосва боя	платкосва боя
Гараж P13	13.82 кв.м	шайфа и бетон	платкосва боя	платкосва боя
Гараж P14	16.47 кв.м	шайфа и бетон	платкосва боя	платкосва боя
Гараж P18	11.87 кв.м	шайфа и бетон	платкосва боя	платкосва боя
Гараж P28	11.89 кв.м	шайфа и бетон	платкосва боя	платкосва боя
Офис	76.2 кв.м			
1 Офисно пространство	54.4 кв.м	гранитогрес	платкосва боя	платкосва боя
2 Бюро	24.83 кв.м	гранитогрес	платкосва боя	платкосва боя
3 Санитарен възел	2.79 кв.м	трапюта	трапюта	платкосва боя

- ЛЕГЕНДА:**
- Стома но бето нови ко лони
 - Стома но бето но ва шайфа
 - Тухлена зидария
 - Конкретна зидария
 - Водо сточна тръба /в о ронна /

- Забелюки:**
1. Всички размери са в сантиметри;
 2. Всичките размери не изтират изолациите по външните стени;
 3. Вратите и прозорците са дадени със зидария размери;
 4. Височината на вратите е от готов под;
 5. В вентилите да се изпълни самозатваряваща обвивка до височината на горните шайфове;
 6. Разпорките наклонени да се изпълнят на 30см. от тавана;
 7. Всички балкони паралелни са с височина на ръкохватката 1,05м. от кола готов под;
 8. Бани и тоалетни да се изпълнят с таван до таван;
 9. Под подавата настилка на всички бани и тоалетни да се изпълни хидроизолационен материал;
 10. Всички интериорни тухлени и бетонни стени се завършват с гипсови машинна мазила и шпалова;
 11. Подовите замазки да се изпълнят след полагане на гофрирани тръби за БК и ОБК;
 12. Очевидните тавани да се монтират след изпълнение на инсталациите ОБК, ВК, ЕП;
 13. Нивото в баните и тоалетните да е съобразено с подавия сифон и наклоните към него;
 14. Подовата настилка в баните и тоалетните да се изпълни с наклон 1-1,5% към подавия сифон;
 15. Настилки за спарване на терозите са 1-1,5%;
 16. Преди поръчка на дограмите да се вземе мярка от място и спецификацията да се съгласува с проевтантите;
 17. Външните стени и стоманобетонни елементи се топлоизолират изцяло отвън с ефективна топлоизолация по проекта за енергийна ефективност;
 18. Тухлените стени да се зидат до нивото на инсталациите, минаващи по тавана и след това да се замажат;
 19. Вокна проемите да се съгласува с проевтантите.

"АГОРА 66" 00Д

ЕТ "Илко Запрянов-ТопЗет"

Стреж Жилищна сграда /промяна по време на строителството, съгласно чл.154, ал.5 от ЗУТ/
в УПИ I - за жилищно строителство, кв.11,
ЖК "Възраждане" IV, гр.Варна.

Разпределение ката 0,00 02/13

архитектура	технически проект
1:30	август, 2017г.
арх. Георги Митрев	
арх. Георги Митрев	
конструкция	инж. Ренко Русев
електро	инж. В. Димоскинов
вент.	инж. Пламен Киликов
ОВК	инж. Стефан Димоскинов
ВП и ТП	инж. Живко Котелков
ПЗ	инж. Иван Попов
ПАС	инж. Илияна Силкова
БМО	инж. арх. С. Дериженска